

Ogłoszenie o wykonaniu umowy
Roboty budowlane
„Przebudowa drogi gminnej nr 301165W (ul. Zakościelna) w miejscowości Sochocin, gmina Sochocin – Etap II”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego: MIASTO I GMINA SOCHOCIN
- 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 130378427
- 1.4) Adres zamawiającego
- 1.4.1.) Ulica: ul. Guzikarzy 9
- 1.4.2.) Miejscowość: Sochocin
- 1.4.3.) Kod pocztowy: 09-110
- 1.4.4.) Województwo: mazowieckie
- 1.4.5.) Kraj: Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL922 - Ciechanowski
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@sochocin.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.sochocin.pl
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fd4b9e5e-ae84-11ec-baa2-b6d934483bfb
- 2.2.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00355666/01
- 2.3.) Wersja ogłoszenia: 01
- 2.4.) Data ogłoszenia: 2022-09-20 12:27

SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA

3.1.) Charakter zamówienia:

Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne

3.2.) Zamówienie było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu albo ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy w BZP lub Dz. Urz. UE: Tak

3.2.1.) Numer ogłoszenia w BZP lub Dz. Urz. UE: 2022/BZP 00100707/01

3.3.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:

Nie

3.5.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.6.) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

3.7.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Przebudowa drogi gminnej nr 301165W (ul. Zakościelna) w miejscowości Sochocin, gmina Sochocin – Etap II”

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest „Przebudowa drogi gminnej nr 301165W (ul. Zakościelna) w miejscowości Sochocin, gmina

Sochocin – Etap II”.

2. Ogólny zakres robót obejmuje:

- roboty przygotowawcze – pomiary geodezyjne, początek robót znajduje się w km 0+270, koniec robót w km 0+503. Roboty pomiarowe rozpoczynają się w km 0+270, natomiast koniec opracowania i robót zaznacza się w km 0+503. Długość odcinka do przebudowy 233 m.
- roboty rozbiórkowe – rozebranie studzienek ściekowych ulicznych betonowych o średnicy 500 mm,
- roboty nawierzchniowe – wykonanie nawierzchni jezdni i zjazdów z kostki betonowej brukowej gr. 8 cm, oraz poboczy z kruszywa łamanego,
- roboty wykończeniowe – regulacja pionowa studzienek i wpustów ulicznych dla urządzeń podziemnych.

3. Projektowane konstrukcje nawierzchni:

Konstrukcja jezdni:

- nawierzchnia z kostki betonowej brukowej - warstwa ścieralna gr. 8 cm
- podsypka cementowo – piaskowa 1:4 gr. 3 cm
- Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 gr. 20 cm
- Warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego 0-31,5 gr. 20 cm

Konstrukcja zjazdów, nawierzchni utwardzonej:

- nawierzchnia z kostki betonowej brukowej - warstwa ścieralna gr. 8 cm
- podsypka cementowo – piaskowa 1:4 gr. 3 cm
- Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 gr. 20 cm
- Warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego 0-31,5 gr. 20 cm

Konstrukcja poboczy:

- Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 gr. 8 cm
- Warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego 0-31,5 gr. 20 cm

4. Projektowane parametry drogi:

4.1. Droga gminna ul. Zakościelna klasy D

Zakres Robót:

Odcinek jednokierunkowy

km 0+0270 ÷ 0+503

- jezdni o jednym pasie ruchu: - szer. 4,00 m
- pobocze SP - szer. 0,75 m
- istniejący chodnik SL - szer. zmienna
- spadek nawierzchni jezdni: - daszkowy 2% skierowany do osi jezdni
- prędkość projektowa - 30 km/h

Droga gminna publiczna klasy D jednopasowa przeznaczona do ruchu w jednym kierunku o szerokości pasa ruchu 4,00 m ograniczonego krawężnikami i opornikami betonowymi. Droga usytuowana na terenie zabudowy.

Na projektowanym odcinku założone są łuki poziome. Dla poprawienia lokalizacji drogi w pasie drogowym zastosowano również punkty kontrolne.

Odwodnienie nawierzchni utwardzonych odbywa się poprzez spadki podłużne i poprzeczne do istniejących wpustów ulicznych połączonych z istniejącą kanalizacją deszczową. W celu sprawnego odprowadzenia wody opadowej, na odcinku jednokierunkowym, zaprojektowano ciek w osi jezdni z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm.

Istniejący chodnik zlokalizowany po stronie lewej drogi należy zostawić jako wystający nad projektowaną jezdnię 6-12 cm.

Po komisyjnym sprawdzeniu stanu technicznego chodnika należy zniszczony krawężnik lub nawierzchnię z kostki wymienić na nową bez zmian wysokościowych.

Wykonawca zobowiązany jest także do zapewnienia niezbędnej obsługi geodezyjnej, zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy na czas robót zapewniając możliwość dojazdu i dojścia do posesji zlokalizowanych przy przebudowywanych drogach, wykonania badania zagęszczenia i nośności przewidzianych w STWIOR, wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i dokumentacji odbiorowej, zabezpieczenia osnowy geodezyjnej i ewent. odtworzenie w przypadku uszkodzenia, oraz innych koniecznych robót.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznikach nr 6-12 do SWZ.

Uwaga:

Zakres robót ujętych w przedmiarze zawiera kompletny zakres prac do wykonania przez Wykonawcę (załącznik nr 11 do SWZ).

3.9.) Główny kod CPV: 45231600-1 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych

3.10.) Dodatkowy kod CPV:

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2022-05-09

4.2.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2022-07-29

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): ARBET Arkadiusz Jakubiak

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5671580180

4.3.4.) Miejscowość: Krajęczyn 1

4.3.5.) Kod pocztowy: 09-131

4.3.6.) Województwo: mazowieckie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy: 293913,42 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP lub Dz. Urz. UE: 2022/BZP 00164978/01

SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2022-08-26

5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie: Tak

5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 0

5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 293741,22 PLN

5.6.) Czy umowa została wykonana należycie: Tak

5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:

nie dotyczy