Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowych	Obmiar	J.m.	Cena jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE *CPV: 45100000-8*				
1	KNNR 1 0102-040-052	*Mechaniczne karczowanie krzaków i podszycia, gęstych powyżej 60% powierzchni* ***Czynność robót:*** *D-01.02.01. krotność = 1,00*	0,32	ha		
2	KNNR 1 0112-020-052	*Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych. Koryta pod nawierzchnie placów postojowych* ***Czynność robót:*** *D-01.01.01. krotność = 1,00*	0,32	ha		
3	KNNR 1 0113-010-050	*Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek Grubość warstwy do 15 cm* ***Czynność robót:*** *D-01.02.02. krotność = 1,00*	416,41	m2		
		Razem:				
2		ROBOTY ZIEMNE *CPV: 45111200-0*				
4	KNNR 6 0101-02010-050	*Koryta wykonywane mechanicznie,głęb.25 cm,na całej szerokości jezdni i chodników,w gruntach kat.II-IV,przy użyciu spycharki i walca statycznego samojezdnego* ***Czynność robót:*** *D-04.01.01. krotność = 1,00*	267,76	m2		
5	KNNR 6 0101-01010-050	*Koryta wykonywane mechanicznie,głęb.10 cm,na całej szerokości jezdni i chodników,w gruntach kat.II-IV,przy użyciu spycharki i walca statycznego samojezdnego* ***Czynność robót:*** *D-04.01.01. krotność = 1,00*	148,65	m2		
6	KNNR 1 0215-01010-060	*Przemieszczanie spycharkami 74 kW mas ziemnych uprzednio odspojonych na odległość do 10 m - nakłady podstawowe. Grunt kategorii I-III* ***Czynność robót:*** *D-04.01.01. krotność = 1,00*	81,81	m3		
7	KNNR 1 0215-03010-060	*Nakłady dodatza każde rozpoczęte 10m przemieszczenia gruntu kat.I-III spycharkami 74kW,do nakładów podstaw.dodawać nakłady dodatwprzedziałachpon.10 do 30m* ***Czynność robót:*** *D-04.01.01. krotność = 1,00*	81,81	m3		
8	KNNR 1 0407-01010-060	*Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami 74 kW (100 KM). Nasyp o wysokości do 3,0 m. Grunt kategorii I-II* ***Czynność robót:*** *D-04.01.01. krotność = 1,00*	144,27	m3		
9	KNNR 1 0206-03010-060	*Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębier.0,40m3 i spycharkami 74kW w ziemi zmagazynowanej w hałdach, bez transportu. Grunt I-III* ***Czynność robót:*** *D-01.02.02. krotność = 1,00*	62,46	m3		

1	2	3	4	5	6	7
		Razem:				
3		KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA *CPV: 45233200-1*				
10	KNNR 6 0403-030-040	*Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm,wraz z wykonaniem ław betonowych,napodsypce cementowo-piaskowej* ***Czynność robót:*** *D-08.01.01. krotność = 1,00*	6,63	m		
11	KNNR 6 0605-020-060	*Krawężniki betonowe bez ław, wtopione o wymiarach 12x25 cm, ławy fundamentowe betonowe - analogia* ***Czynność robót:*** *D-08.01.01. krotność = 1,00*	0,86	m3		
12	KNNR 6 0401-050-040	*Krawężniki betonowe bez ław, wtopione o wymiarach 12x25 cm,na podsypce cementowo-piaskowej* ***Czynność robót:*** *D-08.01.01. krotność = 1,00*	15,65	m		
13	KNNR 6 0605-020-060	*Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm, ławy fundamentowe betonowe - analogia* ***Czynność robót:*** *D-08.01.01. krotność = 1,00*	2,56	m3		
14	KNNR 6 0404-050-040	*Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm,napodsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane zaprawą cementową* ***Czynność robót:*** *D-08.03.01. krotność = 1,00*	70,34	m		
15	KNNR 6 0404-010-040	*Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm,na podsypce piaskowej spoiny wypełniane zaprawą cementową* ***Czynność robót:*** *D-08.03.01. krotność = 1,00*	199,82	m		
		Razem:				
4		PODBUDOWA *CPV: 45233200-1*				
16	KNNR 6 0104-010-050	*Mechaniczne zagęszczanie warstwy odsączającej,grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm,przy użyciu walca wibracyjnego* ***Czynność robót:*** *D-04.02.01. krotność = 1,00*	409,34	m2		
17	KNNR 6 0113-020-050	*Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego,grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm* ***Czynność robót:*** *D-04.04.02. krotność = 1,00*	44,07	m2		
18	KNNR 6 0113-050-050	*Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego,grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm* ***Czynność robót:*** *D-04.04.02. krotność = 1,00*	2,88	m2		
19	KNNR 6 0112-010-050	*Warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego,grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm* ***Czynność robót:*** *D-04.04.01. krotność = 1,00*	213,74	m2		
20	KNNR 6 0112-050-050	*Warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego,grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm* ***Czynność robót:*** *D-04.04.01. krotność = 1,00*	151,79	m2		
21	KNNR 6 0109-020-050	*Podbudowy betonowe,pielęgnacja podbudowy piaskiem i wodą,grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm* ***Czynność robót:*** *D-04.06.01. krotność = 1,00*	4,09	m2		
22	KNNR 6 0109-010-050	*Podbudowy betonowe,pielęgnacja podbudowy piaskiem i wodą,grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm* ***Czynność robót:*** *D-04.06.01. krotność = 1,00*	92,81	m2		

1	2	3	4	5	6	7
		Razem:				
5		NAWIERZCHNIE DROGI DOJAZDOWEJ I CHODNIKÓW *CPV: 45233200-1*				
23	KNNR 6 0502-030-050	*Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm,szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem **Czynność robót:** D-08.02.02. krotność = 1,00*	38,50	m2		
24	KNNR 6 0502-03010-050	*Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm,kolorowej, układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełnianepiaskiem **Czynność robót:** D-08.02.02. krotność = 1,00*	7,50	m2		
25	KNNR 6 0502-020-050	*Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm,szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem* ***Czynność robót:** D-08.02.02.* *krotność = 1,00*	119,70	m2		
26	KNNR 6 0502-02010-050	*Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm,kolorowej, układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełnianepiaskiem **Czynność robót:** D-08.02.02. krotność = 1,00*	36,42	m2		
27	KNNR 6 0503-040-050	*Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm,układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane zaprawą cementową* ***Czynność robót:** D-08.02.01. krotność = 1,00*	55,43	m2		
28	KNNR 6 0302-040-050	*Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej o wym. 8/10 cm,na podsypce cementowo-piaskowej **Czynność robót:** SST-06 krotność = 1,00*	2,19	m2		
29	KNNR 6 0205-050-050	*Nawierzchnie z brukowca,z kamienia obrobionego o wymiarach 16-20 cm* ***Czynność robót:** D-05.02.02. krotność = 1,00*	3,14	m2		
30	KNNR 6 0104-010-050	*Opaska z piasku, grubość warstwy po zagęszczeniu 30 cm,przy użyciu walca wibracyjnego **Czynność robót:** D-04.04.01. krotność = 1,00*	3,92	m2		
		Razem:				
6		NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA PLACU ZABAW *CPV: 45233200-1*				
31	KNNR 6 0503-010-050	*Nawierzchnia bezpieczna z płyt EPDM gr. 42 mm (maksymalna wysokość upadkowa h=1,5 m)* ***Czynność robót:** SST-08 krotność = 1,00*	89,93	m2		
		Razem:				
7		NAWIERZCHNIA ZWIROWA *CPV: 45233200-1*				
32	Orgbud 911 0202-01-050	*Separacja i wzmocnienie warstw gruntu geowłókninami układanymi sposobem ręcznym **Czynność robót:** SST-05 krotność = 1,00*	49,72	m2		
33	KNR 2-31 0202-05-050	*Nawierzchnie ze żwiru płukanego fi 16-32 mm rozścielane ręcznie. Grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm **Czynność robót:** SST-05 krotność = 1,00*	49,72	m2		

1	2	3	4	5	6	7
		Razem:				
8		OGRODZENIA *CPV: 45342000-6*				
34	KNR 2-23 0404-03-020	*Brama przesuwna panelowa z przetłoczeniami długości 5 m i świetle przejazdu 3,5 m, ocynkowana ogniowo - analogia **Czynność robót:** D-10.01.01 krotność = 1,00*	1,00	szt		
35	KNR 2-23 0404-04-020	*Furtka panelowa z przetłoczeniami o szerokości w świetle przejścia 1,2 m, ocynkowana ogniowo analogia **Czynność robót:** D-10.01.01 krotność = 1,00*	1,00	szt		
36	KNNR 2 1603-020-040	*Ogrodzenie panelowe z przetłoczeniami z gotową podmurówką systemową o wysokości 1730 mm, panele i słupki ocynkowane ogniowo - analogia **Czynność robót:** D-10.01.01 krotność = 1,00*	80,51	m		
37	KNR 2-23 0404-04-020	*Furtka panelowa prosta z poręczą górną o wysokości 1030 mm malowana w kolorze RAL zgodnie z dokumentacją projektową analogia* ***Czynność robót:** D-10.01.01 krotność = 1,00*	1,00	szt		
38	KNNR 2 1603-010-040	*Ogrodzenie panelowe proste z poręczą górną o wysokości 1030 mm panele i słupki malowane w kolorze RAL zgodnie z dokumentacją projektową analogia **Czynność robót:** D-10.01.01 krotność = 1,00*	67,75	m		
		Razem:				
9		ROBOTY PORZĄDKOWE *CPV: 45400000-1*				
39	KNR 2-21 0101-04-060	*Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci. Wywóz zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1,0 km* ***Czynność robót:** SST-05 krotność = 1,00*	5,00	m3		
40	KNR 2-21 0101-05-060	*Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci. Wywóz zanieczyszczeń samochodami, dodatek za dalsze 0,5 km. Wywóz na odległość 10 km (krotność=18)* ***Czynność robót:** SST-05 krotność = 1,00*	5,00	m3		
41	KNNR 1 0218-010-050	*Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podłoża spycharkami gąsienicowymi o mocy 74 kW (100 KM). Grunt kategoriiI-II* ***Czynność robót:** SST-05* *krotność = 1,00*	2 546,73	m2		
42	KNNR 1 0501-010-050	*Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III* ***Czynność robót:** SST-05 krotność = 1,00*	2 546,73	m2		
43	KNNR 1 0503-050-050	*Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i korony nasypów. Grunt kategorii I-III **Czynność robót:** SST-05 krotność = 1,00*	220,88	m2		
		Razem:				
10		NASADZENIA *CPV: 77300000-3*				
44	KNR 2-21 0301-0601-020	*Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat I-II z zaprawą dołów całkowitą, ziemia żyzna o średn.I głębokośći 0,7 m **Czynność robót:** SST-05 krotność = 1,00*	13,00	szt		

1	2	3	4	5	6	7
		Razem:				
11		TRAWNIKI *CPV: 77310000-6*				
45	KNR 2-21 0403-03-052	*Wykonanie trawników dywanowych siewem na terenie płaskim przy uprawie mechanicznej z nawożeniem. Kategoria gruntu I-II* ***Czynność robót:*** *SST-05 krotność = 1,00*	0,25	ha		
46	KNR 2-21 0402-04-050	*Wykonanie trawników dywanowych siewem na skarpach przy uprawie ręcznej z nawożeniem. Kategoria gruntu I-II* ***Czynność robót:*** *SST-05 krotność = 1,00*	220,88	m2		
		Razem:				
12		WYPOSAŻENIE BOISKA *CPV: 45212200-8*				
47	KNNR 1 0306-050-020	*Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i głębokości do 0,70 m. Grunt kategorii III* ***Czynność robót:*** *SST-07 krotność = 1,00*	6,00	szt		
48	KNNR 2 0107-020-060	*Betonowanie tuleji montażowych do bramek aluminiowych JUNIOR* ***Czynność robót:*** *SST-07 krotność = 1,00*	0,86	m3		
49	AW-020	*Tuleja montażowa do bramek aluminiowych JUNIOR* ***Czynność robót:*** *SST-07 krotność = 1,00*	4,00	szt		
50	AW-020	*Bramka do piłki nożnej JUNIOR aluminiowa* ***Czynność robót:*** *SST-07 krotność = 1,00*	2,00	szt		
51	AW-020	*Siatka do bramek JUNIOR* ***Czynność robót:*** *SST-07 krotność = 1,00*	2,00	szt		
52	KNNR 2 0107-020-060	*Betonowanie tuleji montażowych do słupków stalowych* ***Czynność robót:*** *SST-07 krotność = 1,00*	0,16	m3		
53	AW-020	*Tuleja montażowa do słupków stalowych do siatkówki* ***Czynność robót:*** *SST-07 krotność = 1,00*	2,00	szt		
54	AW-090	*Słupki do siatkówki, stalowe, ocynkowane* - komplet ***Czynność robót:*** *SST-07 krotność = 1,00*	1,00	kpl		
55	AW-020	*Siatka do siatkówki wielofunkcyjna* ***Czynność robót:*** *SST-07 krotność = 1,00*	1,00	szt		
		Razem:				
13		MAŁA ARCHITEKTURA *CPV: 45212100-7*				
56	AW-020	*Grill kamienny* ***Czynność robót:*** *SST-06 krotność = 1,00*	1,00	szt		
57	AW-020	*Ustawienie ławek parkowych* ***Czynność robót:*** *SST-06 krotność = 1,00*	4,00	szt		
		Razem:				
		Razem kosztorys:				